

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"

О.Н. Герасименко

" " 2020 г.

**Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на ремонт помещений административного здания Шелеховского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 4 мкр., д.93А**

Наименование работ			Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах			
	Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использова ние	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
Зона обслуживания клиентов (№№ 1-4)										
Демонтажные работы										
1	м2	9,0	столешница МДФ	м2	3,0	стр. мусор				
2	м2	141,0	керамогранит	м2	9,0					
3	м2	141,0	бетон	м3	141,0	стр. мусор				подрядчик
4	м2	23,0	керамическая плитка	м2	23,0	стр. мусор				подрядчик
5	м2	115,0	МДФ на деревянном каркасе	м2	115,0	стр. мусор				подрядчик
6	м2	1,89	деревянный дверной блок	шт.	1,0	стр. мусор				подрядчик
7	м2	128,0	потолок "Армстронг"	м2	128,0	стр. мусор				подрядчик
8	шт.	26,0	светодиодный светильник	шт.	17,0	стр. мусор				подрядчик
				шт.	9,0	повт. исп.				
9	м2	27,0	деревянный оконный блок	шт.	2,0	стр. мусор				подрядчик
10	м2	27,0	решетки оконные	т.	0,2	стр. мусор				подрядчик
11	м.п.	13,0	подоконные доски	шт.	2,0	стр. мусор				подрядчик
12	шт.	4,0	радиатор чугунный	шт.	4,0	стр. мусор				подрядчик
13	шт.	2,0	внутренний блок	шт.	2,0	стр. мусор				подрядчик
			наружный блок	шт.	2,0					
14	шт.	1,0	тепловая завеса	шт.	1,0	стр. мусор				подрядчик
15	шт.	15,0	розетка	шт.	15,0	стр. мусор				подрядчик
16	шт.	5,0	выключатель	шт.	5,0	стр. мусор				подрядчик
Ремонтные работы										
1	м2	2,00	ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	2,0	стр. мусор				подрядчик
2	м2	144,0					цементно-песчанная стяжка	м3	14,4	подрядчик
3	м2	25,5					Бетон В 20	м3	2,55	подрядчик
4	шт/м2	1/12,4					оконный блок ПВХ	шт/м2	1/12,4	подрядчик
							пена монтажная	шт	2	
5	шт/м2	1/15,4					оконный блок ПВХ	шт/м2	1/15,4	подрядчик
							пена монтажная	шт	2	
6	м пог	21,5					откос ПВХ 600мм	м2	12,9	подрядчик
7	м пог	15,0					доска подоконная ПВХ шириной 600 мм	м2	9,0	подрядчик
8	м пог	36,5					откос 200мм отлив 200мм	м2	5,0	подрядчик
								м2	3,0	

9	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией	м2	62,0							ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	63,0	подрядчик
10	Облицовка стен гипсокартонными водостойкими листами по металл. каркасу без изоляции	м2	115,0							водостойкий ГКЛ на мет.каркасе	м2	115,0	подрядчик
11	Заполнение дверных проёмов ГКЛ в пом. № 4	м2	2,00							ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	2,0	подрядчик
12	Штукатурка стен до 0,5см	м2	20,0							штукатурные смеси "Кнауф"	т	0,10	подрядчик
13	Шпательная стен в пом. №№ 1, 2, 3, 4	м2	210,0							шпатлёвка типа "Фугенфоллер"	кг	253,0	подрядчик
14	Грунтование стен в пом. №№ 1, 2, 3, 4	м2	210,0							грунтовка акриловая	кг	220,0	подрядчик
15	Устройство пола из керамогранитной плитки 40x40см в пом. №№ 1, 2	м2	106,5							керамогранитная плитка	м2	108,0	подрядчик
16	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (h=100мм) в пом. №№ 1, 2	м.п.	57,6							плитки керамогранитные	м2	5,76	подрядчик
17	Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг"	м2	140,0							подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	142,0	подрядчик
18	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	30,0							светодиодные светильники типа Dural Baykal 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт. шт.	30,0 60,0	подрядчик
19	Установка окна кассового, бронированного (0,9*0,9), с лотком для передачи денег	м2	0,81							кассовое бронированное окно (0,9*0,9), с лотком для передачи денег	шт	1	заказчик
20	Монтаж столешницы (прилавков) кассовых окон	м.п.	2,4							мебельные доски 300мм стойки металлические с никелированной поверхностью, в комплекте с крепежными деталями	м шт	2,4 3,0	подрядчик
21	Устройство подиума в кассовом помещении	м2	6,5							доска 50*180 фанера 21мм	м3 м2	0,2 6,5	подрядчик
22	Антисептирование основания пола из фанеры с двух сторон	м2	6,5							состав типа "Древотекс"	кг	2,0	подрядчик
23	Установка стальной двери с облицовкой (0,9*2,1) в кассу	м2	1,89							дверь металлическая в комплекте (цвет серый) пена монтажная ограничитель дверной	шт. шт. шт.	1 1 1	подрядчик
24	Установка дверных блоков из алюм. профиля с облицовкой и порогом (0,9*2,1) с ограничителем в пом. № 4	м2	3,78							дверь из алюм. профиля в комплекте (цвет серый) пена монтажная ограничитель доводчик	шт. шт. шт. шт.	2 2 2 1	подрядчик
25	Устройство наливного пола (h=10мм) в пом. № 4	м2	29,5							наливной пол	кг	450,0	подрядчик
26	Устройство линолеума в пом. №№ 3, 4	м2	36,0							линолеум "Tarket" класс 33	м2	40,0	подрядчик
27	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих в пом. №№ 3, 4	м.п.	34,0							плинтус ПВХ в комплекте	м	36,0	подрядчик
28	Оклейка стен обоями по ГКЛ с последующей окраской в/д, лакокрасочным (акриловым) составом в пом. №№ 3, 4	м2	95,5							обои краски водоземельсионные ВЭАК	м2 кг	100,0 25,0	подрядчик
29	Окраска стен водоземельсионными составами в пом. №№ 1, 2	м2	117,0							краска ВД-АК	кг	30,0	подрядчик
30	Монтаж мебельных досок 200мм	м	15,0							мебельные доски	м	15,0	подрядчик
31	Монтаж облицовки углов проёмов из уголков ПВХ	м.п.	30,0							уголок ПВХ (25x25)	м.п.	30,0	подрядчик
32	Устройство вентиляционных решёток в кассовой перегородке из ГКЛ и во фронт-офисе	шт.	4,0							декоративные вентиляционные решетки 200x300мм	шт.	4,0	подрядчик
33	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	1,0							алюминевый порог	м.п.	1,0	подрядчик
34	Смена трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду 32 мм	м.п.	20,0	труба стальная Ø32мм	м.п.	20,0	стр. мусор			труба стальная усиленная Ду 32, tct=4мм по ГОСТ 3262-75 отвод 90°, Ду 32, tct=4мм	м.п. шт.	20,0 8,0	подрядчик

35	Смена трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду 25 мм	м.п.	40,0	труба стальная Ø25мм	м.п.	40,0	стр. мусор	труба стальная усиленная Ду 25, t _{ст} =3,2мм по ГОСТ 3262-75	м.п. шт.	40,0 8,0	подрядчик
36	Установка вентилей шаровых Ø32	шт.	4,0					вентиль шаровый Ø32 типа "Vallec"	шт.	4,0	подрядчик
37	Монтаж алюминиевого радиатора отопления (h=350) (12 секций)	шт.	9,0					радиатор алюминиевый типа "Роял Термо Bilitor Alum 350" 12 секций	шт.	9,0	подрядчик
38	Установка вентилей шаровых с накидной гайкой Ø25	шт.	14,0					вентиль шаровый Ø25 "американка"	шт.	14,0	подрядчик
39	Монтаж трубопроводов отопления из медных труб диаметром 22мм (отводы)	м.п.	6,0					труба медная Ø22	м.п. шт.	6,0 27,0	подрядчик
40	Масляная окраска трубопроводов систем отопления и водоснабжения	м2	5,0					финишги медные	кг	1,0	подрядчик
41	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	8,0					краска масляная	шт.	8,0	подрядчик
42	Монтаж выключателей одноклавишных	шт.	3,0					блок розеток типа "Schneider" (2 места)	шт.	3,0	подрядчик
43	Монтаж выключателей двухклавишных	шт.	2,0					выключатель типа "Schneider"	шт.	3,0	подрядчик
44	Облицовка стен входного тамбура сайдингом металлическим типа "Вертикальный"	м2	10,0					выключатель типа "Schneider"	шт.	3,0	подрядчик
45	Замена дверных замков с ручками в дверях	шт.	1,0	дверной замок	шт.	1,0	стр. мусор	металлосайдинг типа "Вертикальный"	м2	12,0	подрядчик
	Зона бэк-офиса (№ 5, № 6, № 7)							дверной замок с ручками	шт.	1,0	подрядчик
	Демонтажные работы										
1	Демонтаж деревянного дверного блока (0,8*2,1м)	м2	5,04	деревянный дверной блок	шт.	3,0	стр. мусор				
2	Демонтаж деревянной балконной группы	м2	3,8	деревянный оконный блок	м2	2,25	стр. мусор				
3	Демонтаж светильников	шт.	6,0	люминесцентный светильник ртутные лампы	шт. шт. шт.	6,0 12,0	стр. мусор повт. исп.				
4	Демонтаж розеток	шт.	4,0	розетка	шт.	4,0	стр. мусор				
5	Демонтаж выключателей	шт.	3,0	выключатель	шт.	3,0	стр. мусор				
6	Снятие линолеума	м2	24,0	линолеум	м2	24,0	стр. мусор				
7	Демонтаж алюминиевых порогов	м.п.	1,0	алюминевый порог	м.п.	1,0	стр. мусор				
8	Снятие обоев	м2	23,2	обои	м2	23,2	стр. мусор				
	Ремонтные работы										
1	Установка глухого оконного одностворчатого блока ПВХ (1,5х1,5)	шт/м2	1/2,25					оконный блок ПВХ	шт/м2 шт.	1/2,25 1	подрядчик
2	Установка поворотно-откидного дверного блока ПВХ (0,7х2,2)	шт/м2	1/1,54					пена монтажная	шт/м2 шт.	1/1,54 1	подрядчик
3	Установка оконных откосов с облицовкой ПВХ	м пог	5,9					дверной блок ПВХ	м2	3,6	подрядчик
4	Установка досок подоконных шириной 600 мм	м пог	2,35					пена монтажная	м2	1,4	подрядчик
5	Облицовка наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м пог	1,6					откос ПВХ 600мм	м2	0,35	подрядчик
6	Установка дверных блоков из алюм. профиля (0,8*2,1) с ограничителем	м2	3,36					доска подоконная ПВХ шириной 600 мм	м2	2	подрядчик
7	Установка дверных блоков из алюм. профиля (0,7*2,1) с ограничителем	м2	1,47					отлив 200мм	шт. шт. шт.	2 2 2	подрядчик
8	Шпательная стен в пом. № 6, 7	м2	56,4					дверь из алюм. профиля в комплекте (цвет серый)	шт.	1	подрядчик
9	Грунтование стен в пом. № 6, 7	м2	56,4					пена монтажная	шт.	1	подрядчик
10	Устройство наливного пола (h=10мм) в пом. № 6, 7	м2	22,0					ограничитель	шт.	1	подрядчик
11	Устройство линолеума	м2	22,0					дверь из алюм. профиля в комплекте (цвет серый)	шт.	70,0	подрядчик
12	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих в пом. № 5, 6	м.п.	25,0					пена монтажная	кг	10,0	подрядчик
13	Устройство пола из керамогранитной плитки до 40х40см в пом. № 7	м2	2,6					ограничитель	кг	330,0	подрядчик
								наливной пол	кг	25,0	подрядчик
								линолеум "Гаркет" класс 33	м2	27,0	подрядчик
								плинтус ПВХ в комплекте	м	3,0	подрядчик
								керамогранитная плитка	м2		подрядчик

14	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (h=100мм) в пом. №7	м.п.	11,0							плитки керамогранитные	м2	1,1	подрядчик
15	Шпательвание потолков	м2	28,0							шпателька типа "Фугенфоллер"	кг	20,0	подрядчик
16	Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с расцветкой старой краски 35%	м2	28,0							краска ВД-АК	кг	7,0	подрядчик
17	Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расцветкой старой краски 10% в пом. № 7	м2	33,2							краска ВД-АК	кг	8,0	подрядчик
18	Оклейка стен обоями по шпательке с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом в пом. № 6	м2	24,0							обои краски водоэмульсионные ВЭАК	м2 кг	25,0 5,0	подрядчик
19	Устройство светодиодных светильников	шт.	7,0	светодиодный светильник	шт.	9,0				повт. исп.	шт.	7,0	подрядчик
20	Монтаж мебельных досок 200мм	м	10,0							мебельные доски	м	10,0	подрядчик
21	Монтаж облицовки углов профков из уголков ПВХ	м.п.	12,5							уголок ПВХ (25x25)	м.п.	12,5	подрядчик
22	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	2,0							алюминевый порог	м.п.	2,0	подрядчик
23	Монтаж алюминиевого радиатора отопления (h=500)	шт.	1,0							радиатор алюминиевый типа "Роял Термо Biliner Alum 500" 10 секций	шт.	1,0	подрядчик
24	Монтаж алюминиевого радиатора отопления (h=500) (6 секций) в пом. №6	шт.	1,0							радиатор алюминиевый типа "Роял Термо Biliner Alum 500" 6 секций	шт.	1,0	подрядчик
25	Установка вентилей шаровых с накидной гайкой Ø25	шт.	4,0							вентиль шаровый Ø25 "американка"	шт.	4,0	подрядчик
26	Монтаж трубопроводов отопления из медных труб диаметром 22мм	м.п.	2,0							труба медная Ø22 фитинги медные	м.п. шт.	2,0 12,0	подрядчик
27	Устройство байпасов в пом. № 5	шт./м	1/0,5							труба медная Ø15	м.п.	0,5	подрядчик
28	Масляная окраска трубопроводов систем отопления и водоснабжения	м2	1,0							краска масляная	кг	0,25	подрядчик
29	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	5,0							блок розеток типа "Schneider" (2 места)	шт.	5,0	подрядчик
30	Монтаж выключателей одноклавишных	шт.	2,0							выключатель типа "Schneider"	шт.	2,0	подрядчик
31	Монтаж выключателей двухклавишных	шт.	1,0							выключатель типа "Schneider"	шт.	1,0	подрядчик
СУ (№ 8, № 9)													
Демонтажные работы													
1	Снятие линолеума	м2	2,4	линолеум	м2	2,4				стр. мусор			подрядчик
2	Демонтаж керамогранитной плитки пола	м2	2,5	керамогранит	м2	2,5				стр. мусор			подрядчик
3	Демонтаж бетонного пола 100мм	м2	2,5	бетон	м3	0,25				стр. мусор			подрядчик
4	Снятие керамической плитки стен	м2	1,0	керамическая плитка	м2	1,0				стр. мусор			подрядчик
5	Демонтаж деревянных дверных блоков	м2	2,94	деревянный дверной блок	шт.	2,0				стр. мусор			подрядчик
6	Демонтаж деревянных дверных коробок	шт.	1,0	деревянная дверная коробка	шт.	1,0				стр. мусор			подрядчик
7	Демонтаж светильников	шт.	2,0	люминисцентный светильник	шт.	2,0				стр. мусор			подрядчик
8	Демонтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	10,0	кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п. м.п.	10,0 10,0				стр. мусор			подрядчик
9	Демонтаж розеток	шт.	2,0	розетка	шт.	2,0				стр. мусор			подрядчик
10	Демонтаж выключателей	шт.	2,0	выключатель	шт.	2,0				стр. мусор			подрядчик
11	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из ПВХ труб диаметром 20 мм	м.п.	6,0	труба ПВХ Ø20мм	м.п.	6,0				стр. мусор			подрядчик
12	Демонтаж ПВХ канализационных труб Ø50	м.п.	2,0	труба ПВХ Ø50мм	м.п.	2,0				стр. мусор			подрядчик
13	Демонтаж ПВХ канализационных труб Ø100	м.п.	3,0	труба ПВХ Ø100мм	м.п.	3,0				стр. мусор			подрядчик
14	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм	шт.	5,0	кран шаровый	шт.	5,0				стр. мусор			подрядчик
15	Демонтаж гибких подводок	шт.	5,0	гибкая подводка	шт.	5,0				стр. мусор			подрядчик
16	Демонтаж унитаза	шт.	1,0	унитаз	шт.	1,0				стр. мусор			подрядчик
17	Демонтаж раковины	шт.	2,0	раковина	шт.	2,0				стр. мусор			подрядчик


	Ремонтные работы														
1	Устройство цементно-песчанной стяжки	м2	4,9									цементно-песчанная стяжка	м3	0,5	подрядчик
2	Устройство пола из керамогранитной плитки 30х30см	м2	4,9									керамогранитная плитка	м2	5,0	подрядчик
3	Облицовка стен керамической плиткой в СУ	м2	32,2									керамическая плитка	м2	35,0	подрядчик
4	Установка дверных блоков из алюм. профиля с облицовкой и порогом (0,7*2,1) с ограничителем	м2	2,94									дверь из алюм. профиля в комплекте (цвет серый) пена монтажная ограничитель	шт. шт. шт.	2 2 2	подрядчик
5	Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг"	м2	4,9									подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	5,0	подрядчик
6	Монтаж точечных электросветильников	шт.	6,0									встраиваемый точечный светодиодный светильник	шт.	6,0	подрядчик
7	Устройство трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром: 15 мм	м.п.	6,0									труба медная Ø15мм фитинги медные крепёж	м.п. шт. шт.	6,0 10,0 6,0	подрядчик
8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм	шт.	8,0									вентиль Ø20 мм	шт.	8,0	подрядчик
9	Устройство гибких подводок	шт.	6,0									гибкая подводка	шт.	6,0	подрядчик
10	Установка умывальника со смесителем и сифоном	шт.	2,0									умывальник со смесителем и сифоном	шт.	2,0	подрядчик
11	Установка унитаза типа "Компакт"	шт.	2,0									унитаз типа "Компакт"	шт.	2,0	подрядчик
12	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м.п.	1,0									полипропиленовая труба Ø50мм	м.п.	2,0	подрядчик
13	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	м.п.	5,0									полипропиленовая труба Ø110мм	м.п.	5,0	подрядчик
14	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	2,0									блок розеток типа "Schneider"	шт.	2,0	подрядчик
	Вспомогательные помещения (№ 10, № 11)														
	Демонтажные работы														
1	Демонтаж светильников	шт.	3,0	люминисцентный светильник ртутные лампы	шт. шт. шт.	3,0 6,0	стр. мусор повт.исп.								подрядчик
2	Демонтаж розеток	шт.	2,0	розетка	шт.	2,0	стр. мусор								подрядчик
3	Демонтаж выключателей	шт.	2,0	выключатель	шт.	2,0	стр. мусор								подрядчик
4	Демонтаж мойки стальной	шт.	1,0	мойка	шт.	1,0	стр. мусор								подрядчик
	Ремонтные работы														
1	Монтаж входного дверного блока с терморазрывом (1,3*2,5)	м2	3,25									дверной блок входной типа "Север-2" пена монтажная доводчик	шт. шт. шт.	1,0 2,0 1,0	подрядчик
2	Шпатлевание стен	м2	25,0									шпатлёвка типа "Фугенфюллер"	кг	30,0	подрядчик
3	Шпатлевание потолков	м2	30,0									шпатлёвка типа "Фугенфюллер"	кг	36,0	подрядчик
4	Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с расцветкой старой краски 10%	м2	30,0									краска ВД-АК	кг	7,5	подрядчик
5	Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионными составами с расцветкой старой краски 10% в пом. №9	м2	54,0									краска ВД-АК	кг	15,0	подрядчик
6	Устройство светодиодных светильников	шт.	4,0									светодиодные светильники типа Duralux Baikal 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет	шт.	4,0	подрядчик
7	Монтаж облицовки углов проёмов из уголков ПВХ	м.п.	15,0									уголок ПВХ (25х25)	м.п.	15,0	подрядчик
8	Установка выключателей наружных двухклавишных	шт.	2,0									выключатель типа "Schneider"	шт.	2,0	подрядчик
9	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	3,0									блок розеток типа "Schneider"	шт.	3,0	подрядчик

Электромонтажные работы																			
Ремонтные работы																			
1	Демонтаж кабеля ВВГ в гофрированной трубе	м.п.	400,0	кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные трубы Ø16мм	м.п. м.п.	400,0 400,0	стр. мусор												подрядчик
2	Монтаж электрошита	шт.	1,0															шт.	1,0 подрядчик
3	Установка автоматов защитных	шт.	5,0															шт.	5,0 подрядчик
4	Установка автоматов защитных	шт.	5,0															шт.	5,0 подрядчик
5	Установка автоматов защитных	шт.	1,0															шт.	1,0 подрядчик
6	Установка УЗО	шт.	1,0															шт.	1,0 подрядчик
7	Установка распределительных коробок	шт.	30,0															шт.	30,0 подрядчик
8	Установка выключателей наружных двухклавишных	шт.	5,0															шт.	5,0 подрядчик
9	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	5,0															шт.	5,0 подрядчик
10	Монтаж кабеля ВВГ 5*2,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0															м.п. м.п.	10,0 10,0 подрядчик
11	Монтаж кабеля ВВГ 5*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	15,0															м.п. м.п.	15,0 15,0 подрядчик
12	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах	м.п.	40,0															м.п. м.п.	40,0 40,0 подрядчик
13	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	60,0															м.п. м.п.	60,0 60,0 подрядчик
14	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	50,0															м.п. м.п.	50,0 50,0 подрядчик
15	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	150,0															м.п. м.п.	150,0 150,0 подрядчик
16	Установка тепловой завесы	шт.	2,0															шт.	2,0 подрядчик
17	Установка конвекторов с нижним расположением блока управления	шт.	1,0															шт.	1,0 подрядчик
18	Составление отчета по испытаниям электрооборудования	шт.	1,0																подрядчик
Наружные работы																			
1	Установка защитных жалюзи 7,7*2,2м	шт.	1,0															шт.	1,0 подрядчик
2	Установка защитных жалюзи 6,2*2,2	шт.	1,0															шт.	1,0 подрядчик
3	Устройство пандуса для МГН с покрытием из просечно-вытяжного листа (ПВЛ) по косякам из швеллеров №16	м.п.	5,0															кг	5,0 120,0 подрядчик
4	Устройство металлических ограждений для пандуса	м.п.	6,0															кг	25,0 подрядчик
5	Окраска металлических конструкций	м2	10,0															кг	2,5 подрядчик
6	Устройство антискользящего покрытия во входном тамбуре	м2	2,0															м2	2,0 подрядчик
7	Монтаж уличных светильников	шт.	4,0															шт.	4,0 подрядчик
8	Монтаж антивандальной радиокнопки вызова для маломобильных групп населения	шт.	1,0															шт.	1,0 подрядчик

Прочие работы									
1	Ведение и предоставление заказчику Исполнительной документации при окончании ремонтных работ	шт.	1,0						подрядчик
2	Очистка помещений от строительного мусора с затарииванием в мешки	тн	45,0						подрядчик
3	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км	тн	45,0						подрядчик

Примечания:

1. Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора на полигон твердых бытовых отходов.
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду является обязанностью Подрядчика.

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергобыт"  Н.В. Ополев