



ИЗВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
2021 г.

Дефектная ведомость № 1 (ведомость расходов работ)
на ремонт помещений 2-го этажа Усть-Илимского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. К. Маркса, 35

	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах			Поставщик
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	
	2 этаж							
1	Демонтажные работы							
1	Снятие обоев в пом. №№ 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15	м2	483,3	обои	м2	483,3	стр. мусор	подрядчик
2	Снятие керамической плитки стен в пом. № 17	м2	2,5	керамическая плитка	м2	2,5	стр. мусор	подрядчик
3	Демонтаж плинтуса из керамогранитной плитки в пом. №№ 6, ЛК	м.п.	90,0	керамогранит	м.п.	90,0	стр. мусор	подрядчик
4	Демонтаж пола из керамогранитной плитки в пом. №№ 6, ЛК	м2	120,00	керамогранит	м2	120,0	стр. мусор	подрядчик
5	Разборка подстилающих слоев из л-п раствора толщ. 10 мм	м2	120,00	линолеум	т.	1,80	стр. мусор	подрядчик
6	Снятие линолеума в пом. №№ 5, 8, 10, 13, 15	м2	208,0	линолеум	м2	208,0	стр. мусор	подрядчик
7	Демонтаж подиума в пом. № 15	м2	4,0	доска обрезная	м3	0,2	стр. мусор	подрядчик
8	Демонтаж плинтусов в пом. №№ 5, 8, 10, 13, 15	м.п.	126,0	плинтус ПВХ	м.п.	126,0	стр. мусор	подрядчик
9	Демонтаж цементно-песчаной стяжки пола 30 мм в пом. №5	м2	73,6	лом ЦПС	т.	3,3	стр. мусор	подрядчик
10	Демонтаж касового окна (0,85*1,3) в пом. № 15	м2	1,1	окно касовое	шт.	1,0	стр. мусор	подрядчик
11	Демонтаж металлических дверных блоков (0,9*2,1)	м2	1,89	металлический дверной блок	шт.	1,0	стр. мусор	подрядчик
12	Демонтаж двупольных металлических дверных блоков (1,3*2,1)	м2	2,73	металлический дверной блок	шт.	1,0	стр. мусор	подрядчик
13	Демонтаж ПВХ-дверного блока (0,9*2,65) с ПВХ-откосами	м2	2,38	ПВХ-откосы ПВХ-дверной блок	м2 шт.	2,5 1,0	стр. мусор повт. исп.	подрядчик
14	Демонтаж вентиля, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт.	10,0	кран шаровый	шт.	10,0	стр. мусор	подрядчик
15	Демонтаж розеток	шт.	2,0	розетка	шт.	2,0	стр. мусор	подрядчик
16	Демонтаж выключателей	шт.	2,0	выключатель	шт.	2,0	стр. мусор	подрядчик
17	Демонтаж светильников люминесцентных	шт.	91,0	светильник люминесцентный	шт.	91,0	стр. мусор	подрядчик
18	Демонтаж светильников точечных	шт.	12,0	лампы люминесцентные	шт.	364,0	заказчику	подрядчик
19	Демонтаж реечного потолка	м2	22,7	светильник точечный	шт.	12,0	стр. мусор	подрядчик
20	Демонтаж кабель-каналов	м.п.	10,0	реечный потолок	м2	22,7	стр. мусор	подрядчик
21	Пробивка проема в кирпичной стене Т=120 мм (1,0*2,1 м)	м2	2,1	кабель-канал ПВХ	м.п.	10,0	стр. мусор	подрядчик
	Ремонтные работы			лом кирпича	м3	0,25	стр. мусор	подрядчик
1	Усиление проёмов прокатным стальным профилем уголок 100х8	т	0,12				уголок 100*10 мм	подрядчик
2	Заложение проема в кирпичных стенах толщ. 120мм	м2	2,10				фасонные элементы	подрядчик
3	Заложение проема в кирпичных стенах толщ. 380мм	м2	1,10				кирпич	подрядчик
4	Штукатурка стен заложённых проёмов	м2	4,2				раствор ц/п	подрядчик
5	Штукатурка стен до 0,5м	м2	50,0				кирпич	подрядчик
6	Устройство клапанов инфильтрации воздуха КИВ 125 с устройством отверстий Ø 125мм в пом. №№ 8, 13	шт.	2,0				раствор ц/п	подрядчик
							раствор ц/п	подрядчик
							штукатурные смеси "Кнауф"	подрядчик
							клапан инфильтрации воздуха КИВ 125	подрядчик

7	Шпательная стен		м2	100,0							шпательная стен "Фугенфоллер"	кг	120,0	подрядчик
8	Грунтование стен в пом. №№ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15		м2	613,0							грунтовка акриловая	кг	150,0	подрядчик
9	Оклейка стен обоями с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом в пом. №№ 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15		м2	483,3							обои краски водоэмульсионные ВЭАК	м2	490,0	подрядчик
10	Окраска стен водоэмульсионными составами с расцветкой старой краски до 10% в пом. №6		м2	130,0							краска ВД-АК	кг	120,0	подрядчик
11	Окраска стен и откосов водоэмульсионными составами с расцветкой старой краски до 35% в пом. ЛК		м2	170,0							краска ВД-АК	кг	45,0	подрядчик
12	Окраска потолков водоэмульсионными составами с расцветкой старой краски до 10% в пом. ЛК		м2	60,0							краска ВД-АК	кг	15,0	подрядчик
13	Облицовка стен керамической плиткой в СУ		м2	3,0							керамическая плитка	м2	3,0	подрядчик
14	Устройство цементно-песчаной стяжки пола 20мм в пом. №5		м2	73,6							бетон мелкозернистый М150 толщ. 30мм	м3	1,5	подрядчик
15	Выравнивание пола наливными смесями в пом. №5		м2	73,6							смеси типа "Бетонит" - 10мм	т	1,1	подрядчик
16	Выравнивание пола наливными смесями в пом. №№ 6, 8, ЛК		м2	120,0							смеси типа "Бетонит" - 5мм, либо аналогичные	т	0,5	подрядчик
17	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (h=150мм)		м.п.	90,0							плитки керамогранитные	м2	13,5	подрядчик
18	Устройство пола из керамогранитной плитки 60х60см в коридоре		м2	59,5							керамогранитная плитка 60*60см	м2	58,0	подрядчик
19	Устройство пола из керамогранитной плитки 33х33см в пом. №8, ЛК		м2	60,5							керамогранитная плитка 33*33см	м2	58,0	подрядчик
20	Протяжка фанеры к бетонному основанию пола		м2	117,0										подрядчик
21	Устройство линолеума в пом. №№ 5, 8, 10, 13, 15		м2	209,0							линолеум типа "Таркет-Мода" класс 33, либо аналогичный	м2	215,0	подрядчик
22	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих в пом. №№ 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15		м.п.	127,0							плинтус ПВХ в комплекте	м	130,0	подрядчик
23	Монтаж алюминиевых порогов		м.п.	20,0							алюминевый порог	м.п.	20,0	подрядчик
24	Установка металлического дверного блока (900*2100 мм)		м2	1,89							металлический дверной блок пена монтажная ограничитель	шт.	1,0	подрядчик
25	Установка противопожарного металлического дверного блока двухпольного (1300*2100 мм) с доводчиком		м2	2,73							металлический дверной блок пена монтажная доводчик	шт.	1,0	подрядчик
26	Устройство системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством		шт.	1,0							Замок Электромагнитный в комплекте Кнопка Выход Контроллер доступа типа Z-5R в корпусе Считыватель карт универсальный Проексмити карты	шт.	1,0	подрядчик
30	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2		м.п.	25,0							Кабель 4*0,22 Кабель ШВВП 3*0,75	шт.	5,0	подрядчик
31	Автономная наладка АС: I категории сложности		шт.	1,0									20,0	подрядчик
32	Установка ПВХ-дверного блока (0,9*2,65) с ПВХ-откосами в пом. №5		м2	2,38	шт. 1	шт. 1	шт. 1	шт. 1	шт. 1	шт. 1	ПВХ-откосы	м2	3,5	подрядчик
33	Установка ПВХ-дверного блока (0,9*2,65) с облицовкой в пом. №5		м2	2,4							ПВХ-дверной блок	шт.	2,4	подрядчик
34	Смена трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду 25 мм		м.п.	2,0	шт. 1	шт. 1	шт. 1	шт. 1	шт. 1	шт. 1	труба стальная Ду 25, tст=3,2мм по ГОСТ 3262-75 90°, Ду 25, tст=3,2мм	м.п. шт.	2,0 1,0	подрядчик
35	Установка вентилей шаровых с накидной гайкой 1"		шт.	10,0							Кран Valtee прямой 1" внутр/наруж резьб.	шт.	10,0	подрядчик
36	Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг"		м2	23,0							подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	23,0	подрядчик
37	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов		шт.	93,0							светильник светодиодный с драйвером в комплекте типа ГСО-0472 ГЕНСВЕТ гарантия 5 лет, либо аналогичный подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт.	93,0 186,0	подрядчик

38	Устройство светодиодных светильников 600*600	шт.	6,0					светильник светодиодный с драйвером в комплекте типа ГСО-0472 ГЕНСВЕТ гарантия 3 лет, либо аналогичный	шт.	6,0	подрядчик
39	Монтаж выключателей одноклавишных	шт.	2,0					выключатель типа "Schneider"	шт.	5,0	подрядчик
40	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	2,0					блок розеток типа "Schneider" (2 места)	шт.	53,0	подрядчик
41	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0					кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 15x10	м.п.	10,0	подрядчик
42	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	35,0					кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п.	35,0	подрядчик
43	Замена плиток подвесного потолка	м2	73,8					плиты подвесного потолка "Армстронг"	шт.	205,0	подрядчик
44	Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой	шт.	12,0					хлипнитель	м.п.	120,0	подрядчик
Прочие работы											
1	Ведение и предоставление заказчику Исполнительной документации при окончании ремонтных работ	шт.	1,0								подрядчик
2	Перенос мебели	шт.	100,0								подрядчик
3	Очистка помещений от строительного мусора с загрузкой в мешки	тн	6,75								подрядчик
4	Потрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывоза на расстояние до 15 км	тн	6,75								подрядчик

МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ затрудняющих предметов. Стесненность 1,35 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общим частям СНиП)

Начальник Усть-Илимского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"  Т.Е. Бурова

Начальник ОКСИР ООО "Иркутскэнергосбыт"  Н.В. Ополев

Инженер по надзору за зданиями и сооружениями 2 кат. ОКСИР ООО "Иркутскэнергосбыт"  А.В. Тарков